


RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1:100



- UWAGA:
1. NA RYSUNKU PODANO POZIOMY POSADOWIENIA ELEMENTÓW.
 2. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI BRANŻAMI.
 3. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI I RUROCIĄGÓW PRZEZ ŚCIANY I ŁAWY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ WŁASNOŚCIELCA BUDOWY.
- WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH PRZY UŻYCIU ODPOWIEDNIH PRZEJŚC SZCZELNYCH DOSTOSOWANYCH DO ŚREDNICY I MATERIAŁU RUROCIĄGÓW.

FUNDAMENTY BETON C25/30
POSADZKA BETON C30/37
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (Bst500S)
A-0 (St0S)

- LEGENDA:
- FS- STOPA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA
 - PD- PODWAJNA ŻELBETOWA
 - SC- ŚCIANA ŻELBETOWA
 - WYMIANA GRUNTU DO WARSTWY NOŚNEJ, DO POZIOMU WARSTWY GEOTECHNICZNEJ D2.
 - GRUNT NIENOSNY NALEŻY W CAŁOŚCI USUNĄĆ I ZASTĄPIĆ PODBUDOWĄ Z KRUSZYWIA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE MIN. IS>0.98, E2>100 MPa.
 - PRZED POSADOWIENIEM NALEŻY PRZEPROWADZIĆ BADANIA NOŚNOŚCI GRUNTU PRZEZ UPRAWNIOWIEGO GEOLOGA.
 - POZOSTAŁY ZAKRES FUNDAMENTOWANIA W NASYPIE KONSTRUKCYJNYM WG OPISU.

UWAGA:
Rysunki konstrukcji należy bezwzględnie rozpatrywać wraz z opracowaniem pozostałych branż.

UWAGA:
W przypadku zmian w zakresie technologii bezwzględnie jest wymagane uzupelnienie, uszczegółowienie lub zmiana niniejszego opracowania za zgodą i pod nadzorem autorów niniejszego opracowania.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PROJEKT SP. Z O.O. UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-projekt.pl tel. 531 48 44 04				 INŻYNIERIA PROJEKT
TEMAT: BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOLOWIE w celu maksimizacji efektywności odpadów w obszarze zamieszkałym				
INWESTOR: Gmina Wólka, ul. Rynek 34, 56-100 Wólka				 PRO-EKO
ADRES: Część działki ewid. nr 40/2, 41/37, 38/2 obręb 0001				
OBJEKT: Ob. B- Hala sortownicza				DATA: 02.2018
TEMAT RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW				STADIUM: P.W.
OPROJEKTOWAŁ: mgr inż. Zdzisław Górecki mgr inż. Jacek Górecki mgr inż. Jacek Górecki		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Ryszard Budak mgr inż. Jacek Górecki mgr inż. Jacek Górecki		DATA: 02.2018
OPRACOWAŁ: inż. Jacek Górecki		WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE		STRONA: 8/01