

Przedmiar robót

ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

Budowa: **BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE
W CELU MAKSYMALIZACJI RECYKLINGU ODPADÓW W OBIEGU ZAMKNIĘTYM**

Obiekt lub rodzaj robót: **ZABUDOWA KONTENERA SOCJALNO-BIUROWEGO , WAGI SAMOCHODOWEJ , OGRODZENIA ,
TABLICY INFORMACYJNEJ I SZLABANU**

Lokalizacja: **WOŁÓW UL.RAWICKA CZĘŚĆ DZIAŁKI EWID.NR 40/2,41,37,38/2 OBRĘB : 0001**

Nazwa i kod CPV: **45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane**

Inwestor: **GMINA WOŁÓW UL.RYNEK 34,56-100 WOŁÓW**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP Z O.O. UL.STRAŻACKA 37
,43-382 BIELSKO-BIAŁA**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ZAGOSPODAROWANIE TERENU .		
1	Element	DOSTAWA I ZABUDOWA KONTENERA SOCJALNO-BIUROWEGO .		
1		Dostawa i montaż kontenera zaplecza socjalno-biurowego o wymiarach 4,88x2,44 m , wyposażenie wg specyfikacji projektowej.	kpl	1,0
2	Element	ZABUDOWA SZLABANU		
2		Dostawa i montaż szlabanu dla ramienia 2x7,0 m z centralą sterującą uchwytem do mocowania ramienia owalnego , z montażem kotwy i płyty podstawy	kpl	1,0
3	Element	OGRODZENIE .		
3	KNR 202/1808/11	Dostawa i montaż bramy przesuwnej , profile zamknięte ze stali ocynkowanej ogniowo , wypełnienie siatką stalową , szerokość bramy 6,0 m , mechanizm otwierania elektryczny , furtka szer. 1,0 m , wysokość 1,80 m	kpl	1,0
4	KNR 202/1804/12	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego panelowego z siatki na słupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysokość 1,80 m, słupki obetonowane , cokół prefabrykowany wys.20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		148,0+371,30+63,30+24,20+15,70	622,500000	
		RAZEM:	622,500000	m
4	Element	TABLICA INFORMACYJNA .		
5		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej .	szt	1,0
5	Element	WAGA SAMOCHODOWA .		
6		Dostawa i montaż wagi samochodowej, elektronicznej o konstrukcji stalowej ,pomost z blachy ryflowanej o wymiarach 3,46 x 18,66 m Montaż w zagłębieniu na równej powierzchni utwardzonej ,komplet z oprogramowaniem i miernikiem	kpl	1,0